

NOMENCLATURE

Client : Désignation : **COMMODE**
 Etablie par : **JOHN** Nombre d'éléments : **44**
 Dossier : Dessin de fabrication :



Désignation	Nb.	Long.	Larg.	Ep.	Matière	Observations
STRUCTURE						
DESSUS	1	1400	500	30	Chêne massif	
CÔTÉS	2	650	500	30	Chêne massif	
PIEDS	2	450	500	30	CP Cintrable	
MONTANT CENTRAL	1	570	452	30	Chêne massif	
DESSOUS	1	1340	452	20	Chêne massif	
FOND	1	1360	600	8	CP Okoumé	
TIROIRS						
FAÇADES	6	667	194	24	Chêne massif	
AVANTS	6	625	150	12	Chêne massif	Usinage feuillures : arrasements à 613mm
CÔTÉS	12	450	150	12	Chêne massif	Usinage rainures 6x6mm
ARRIÈRES	6	625	129	12	Chêne massif	
FONDS	6	625	438	9	CP Okoumé (Plaqué Chêne)	
QUINCAILLERIES						
COULISSES TIROIRS	6	420			Acier	Coulisses à sortie totale avec option "pousse-lache"
DOMINOS 8X30	44				Hêtre	
VISSERIE BOIS 4X25	48				Acier zingué	